

Прайс лист на шкафы управления насосами (ШУН) повысительной станции.

Модель ШУН	Номинальный ток насоса	Стоимость базовой комплектации*	Стоимость минимал. комплектации**
ШУН 022-005 ПЧП	до 5,2 А	35000	28000
ШУН 037-009 ПЧП	до 9,2 А	38000	33000
ШУН 055-012 ПЧП	до 12 А	47000	40000
ШУН 075-015 ПЧП	до 15 А	48000	41000
ШУН 110-022 ПЧП	до 22 А	57000	49000
ШУН 150-029 ПЧП	до 29 А	61000	52000
ШУН 185-037 ПЧП	до 37 А	75000	65000
ШУН 220-043 ПЧП	до 43 А	97000	86000
ШУН 300-057 ПЧП	до 57 А	101000	89000
ШУН 370-070 ПЧП	до 70 А	121000	108000
ШУН 450-085 ПЧП	до 85 А	128000	114000

Расшифровка обозначения: ШУН аaaa-ввв-ссс

ШУН - Шкаф управления насосом;

aaa - мощность ИНВЕРТОРА (037=3,7кВт);

ввв - допустимый ток насоса (двигателя);

ссс - тип управления (ПЧП - преобразователь частоты, повысительная станция).

Прайс для шкафов управления скважинными насосами: <http://www.k-drive.ru/document/pump/priceasun.pdf>

* Стоимость шкафов управления повысительной станции базовой комплектации дана для станции управления двумя насосами в режиме основной - резервный. Переключение насосов осуществляется вручную на панели управления.

Для других режимов работы стоимость ШУНа рассчитывается отдельно.

** Стоимость шкафов управления повысительной станции в минимальной комплектации дана для станции управления одним насосом.

Состав шкафа управления насосом (ШУН) повысительной станции:

1. Щит монтажный ЩМП степень защиты IP-31.
2. Преобразователь частоты.
3. Защитные автоматы.
4. Устройства коммутации насосов.*
5. Устройства индикации и управления.
6. Автоматический сброс аварий.*
7. Блок питания.*

Позиции помеченные * отсутствуют в минимальной комплектации.

Состав и производители комплектующих шкафа управления насосом (ШУН) повысительной станции может меняться по требованию заказчика.

Возможна сборка оборудования по документации и комплектующими заказчика.

Осуществляем поставку дополнительного оборудования:

Датчик давления Danfoss.

Электроконтактный манометр или реле давления.

Переходники для датчика, реле и манометра.

Экранированный кабель связи датчиков с инвертором.

Выполняем работы по техническому обслуживанию, модернизации и ремонту насосных станций.

Стоимость работ по доставке, монтажу и пусконаладки ШУН.

Мощность ШУН	Расстояние от Калуги до места установки ШУН.							
	до 30 км	от 30 до 70 км	от 70 до 110 км	от 110 до 150 км	от 150 до 200 км	от 200 до 250 км	от 250 до 300 км	от 300 до 350 км
до 5,5 кВт	7000	8500	10000	11500	13000	14500	16000	17500
от 7,5 кВт до 15 кВт	8500	10000	11500	13000	14500	16000	17500	19000
от 18,5 кВт до 30 кВт	11000	12500	14000	15500	17000	18500	20000	21500
от 37 кВт до 45 кВт	14000	15500	17000	18500	20000	21500	23000	24500

Стоимость работ по доставке, монтажу и пусконаладки ШУН мощностью более 45кВт и установке на расстоянии более 350км от Калуги рассчитывается отдельно для каждой станции.

Требования проведения монтажных работ даны в <http://www.k-drive.ru/document/pump/montag.pdf>

!!!Скидки для оптовых покупателей и постоянных клиентов.